



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

Nº 0082 Data Ass.: 28/05/2024 Vigência: 28/05/2024 até 28/11/2024

FORNECEDOR ANC PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 44.343.308/0001-05

ENDEREÇO RUA R TREZE, 169, Bairro: SAN MARINO,RIBEIRAO DAS NEVES - MG /Tel.:

Nº 13 - 3 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 419.000,00

OBJ: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Padre Osório na comunidade de Tapera, visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Município de Moeda/MG, de acordo com o convênio de saída Nº 1491000119/2024/SEGOV, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
18982 - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Padre Osório na comunidade de Tapera, visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Município de Moeda/MG ; ;	serviço	1,0000	419.000,0000	419.000,00

Valor Total: 419.000,00



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

Nº 0082 Data Ass.: 28/05/2024 Vigência: 28/05/2024 até 28/11/2024

FORNECEDOR ANC PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 44.343.308/0001-05

ENDEREÇO RUA R TREZE, 169, Bairro: SAN MARINO,RIBEIRAO DAS NEVES - MG /Tel.:

Nº 13 - 3 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 419.000,00

OBJ: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Padre Osório na comunidade de Tapera, visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Município de Moeda/MG, de acordo com o convênio de saída Nº 1491000119/2024/SEGOV, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
19136 - APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACAVIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO ; ;	metro cúbico	8,1200	13,3300	108,24
19140 - Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% decimento, compactada na energia do proctor intermediário (Execução,incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bicacorrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactaçãoa mistura; exclui o transporte da bica corrida) ; ;	metro cúbico	351,5400	207,7800	73.042,98
19138 - Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais eberço, exclusive escavação e compactação) ; ;	metro	10,1500	573,6900	5.822,95
19004 - CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A(120 X 120 X 150 CM), D=500MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. ; ;	unidade	3,0000	2.914,1600	8.742,48
19000 - CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B(100 X 100 X 120 CM), D=500MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. ; ;	unidade	4,0000	2.683,0200	10.732,08
19008 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA. ; ;	metro	36,0000	560,6200	20.182,32
19135 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOROU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVECARGA, TRANSPORTE E DESCARGA ; ;	metro cúbico	9,7400	12,4100	120,87
17505 - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA SETOP ED-7623 ; ;	metro cúbico	70,3100	1.998,1000	140.486,41
17318 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ; ;	unidade	1,0000	1.772,0200	1.772,02
18995 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM,	metro	868,0000	130,6800	113.430,24



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

FORMA DE MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO(EM TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO(EM CAÇAMBA). ; ;

13508 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) ; ;	serviço	1.757,7000	4,3400	7.628,42
19014 - LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6mm DE ESPESSURA E LARGURA =0,10m(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS). ; ;	metro	868,0000	3,8300	3.324,44
18230 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO ; ;	mês	2,0000	998,4000	1.996,80
19134 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 ; ;	serviço	1,0000	2.109,4900	2.109,49
19011 - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)-2024 ; ;	metro quadrado	1.757,7000	2,3300	4.095,44
19137 - REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA ; ;	metro cúbico	6,8800	48,0900	330,86
18994 - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO(PROCTOR NORMAL) ; ;	metro quadrado	2.104,9000	1,4600	3.073,15
18999 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA ; ;	metro	100,0000	48,5100	4.851,00
17340 - Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado) ; ;	unidade	3.726,3200	2,4300	9.054,96
19012 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10 KM ; ;	tonelada.q uilometro	125,9200	0,9800	123,40
19013 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10 KM- 2024 ; ;	tonelada.q uilometro	41,9700	1,0100	42,39
19139 - Transporte de material de qualquer natureza. Distância média detransporte de 10,10 a 15,00 km ; ;	unidade	6.607,5500	1,2000	7.929,06

Valor Total: 419.000,00