



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

Nº 0078 Data Ass.: 24/05/2024 Vigência: 24/05/2024 até 24/11/2024

FORNECEDOR MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA **CNPJ:** 10776314000134

ENDEREÇO RUA AMÉRICO MAGALHÃES, 257, Bairro: BARREIRO, BELO HORIZONTE - MG /Tel.: (31) 3598-8032

Nº 15 - 5 / 2024 **Modalidade** Concorrência **Valor** R\$ 665.000,00

OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE DO VIEIRA (PARTE 02) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 947349/2023/MDR/CAIXA ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOEDA/MG

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
19010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE DO VIEIRA (PARTE 02) ; ;	serviço	1,0000	665.000,0000	665.000,00

Valor Total: 665.000,00



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

Nº 0078 Data Ass.: 24/05/2024 Vigência: 24/05/2024 até 24/11/2024

FORNECEDOR MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA **CNPJ:** 10776314000134

ENDEREÇO RUA AMÉRICO MAGALHÃES, 257, Bairro: BARREIRO, BELO HORIZONTE - MG /Tel.: (31) 3598-8032

Nº 15 - 5 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 665.000,00

OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE DO VIEIRA (PARTE 02) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 947349/2023/MDR/CAIXA ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOEDA/MG

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
18983 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS ; ;	unidade	1,0000	20.422,8200	20.422,82
17333 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 ; ;	metro	1.077,8100	65,2200	70.294,77
18987 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ECONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAS. AF_07/2021 ; ;	unidade	1,0000	893,7800	893,78
18988 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ECONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAS. AF_07/2021 ; ;	unidade	1,0000	1.833,9800	1.833,98
19007 - Bueiro duplo tubular de concreto, BDTC Ø 0,60 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação) ; ;	unidade	2,0000	1.718,8700	3.437,74
19005 - Bueiro duplo tubular de concreto, classe CA-3. BDTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) ; ;	metro	6,5000	852,5900	5.541,84
18991 - CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ; ;	unidade	1,0000	3.299,2600	3.299,26
18990 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2M. AF_12/2020 ; ;	unidade	3,0000	2.066,0900	6.198,27
18989 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS ; ;	unidade	1,0000	1.165,6400	1.165,64
19003 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento ; ;	metro cúbico	5,3000	157,7300	835,97
17358 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 ; ;	metro cúbico	18,2200	5,4200	98,75
19001 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	metro cúbico	75,0000	6,8300	512,25



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 ; ;

18997 - EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 ; ;	metro	203,3200	44,4500	9.037,57
17474 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ; ;	metro cúbico	148,4000	1.563,7900	232.066,44
19006 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 ; ;	metro quadrado	19,5000	224,5900	4.379,51
18996 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF_06/2016 ; ;	metro	1.077,8100	48,7700	52.564,79
17470 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ; ;	metro cúbico	817,0000	163,6700	133.718,39
17318 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ; ;	unidade	1,0000	1.229,2400	1.229,24
13508 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) ; ;	serviço	3.708,9000	3,2100	11.905,57
18993 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 ; ;	metro quadrado	4.084,6000	0,3500	1.429,61
18230 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO ; ;	mês	4,0000	704,8200	2.819,28
17343 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 ; ;	metro	631,0000	4,9200	3.104,52
13509 - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) ; ;	serviço	3.708,9000	1,7100	6.342,22
18237 - PLACA DE AÇO CARBONO COMPELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO	metro quadrado	0,7600	538,8300	409,51



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). ; ;

18998 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) ; ;	metro quadrado	0,3000	507,8000	152,34
19002 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 ; ;	metro cúbico	5,0000	227,9000	1.139,50
18986 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 ; ;	metro cúbico	67,6400	21,6200	1.462,38
17351 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2020 ; ;	metro quadrado	4.084,6000	2,1800	8.904,43
17476 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ; ;	unidade	27.942,0000	0,6400	17.882,88
17475 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ; ;	unidade	24.510,0000	1,5800	38.725,80
17339 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ; ;	tonelada.q uilometro	55,8200	0,6200	34,61
17339 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ; ;	tonelada.q uilometro	145,1300	0,6200	89,98
17338 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ; ;	tonelada.q uilometro	55,6400	1,5600	86,80
17338 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ; ;	tonelada.q uilometro	144,6500	1,5600	225,65
17340 - Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado) ; ;	unidade	8.918,8500	1,5000	13.378,28
18985 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 ; ;	metro	19,0000	294,6800	5.598,92
17330 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLE) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,	metro	27,2000	138,8500	3.776,72



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO . AF _12/2015 ; TUBO DE CONCRETO (SIMPLE) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO . AF _12/2015 ;

Valor Total: 665.000,01