



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

Nº 0088 Data Ass.: 05/06/2024 Vigência: 05/06/2024 até 05/12/2024

**FORNECEDOR** CONSTRUTORA FORTEZZA LTDA

**CNPJ:** 46.774.189/0001-70

**ENDEREÇO** RUA R DOUTOR CRISTIANO OTONI, 209, SALA 103, Bairro: CENTRO, PEDRO LEOPOLDO - MG /Tel.:

Nº 17 - 6 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 222.787,56

**OBJ:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE PASSEIO (CALÇADA) NA AVENIDA PREFEITO OSWALDO FONSECA MACHADO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOEDA/MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
18942 - REFORÇO DE PASSEIO (CALÇADA) NA AVENIDA PREFEITO OSWALDO FONSECA MACHADO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOEDA/MG ; ;	serviço	1,0000	222.787,5600	222.787,56

**Valor Total:** 222.787,56



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

Nº 0088 Data Ass.: 05/06/2024 Vigência: 05/06/2024 até 05/12/2024

**FORNECEDOR** CONSTRUTORA FORTEZZA LTDA

**CNPJ:** 46.774.189/0001-70

**ENDEREÇO** RUA R DOUTOR CRISTIANO OTONI, 209, SALA 103, Bairro: CENTRO, PEDRO LEOPOLDO - MG /Tel.:

Nº 17 - 6 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 222.787,56

**OBJ:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE PASSEIO (CALÇADA) NA AVENIDA PREFEITO OSWALDO FONSECA MACHADO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOEDA/MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
19933 - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA ; ;	metro quadrado	382,0000	40,1000	15.318,20

**Valor Total:** 15.318,20



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

Nº 0088 Data Ass.: 05/06/2024 Vigência: 05/06/2024 até 05/12/2024

**FORNECEDOR** CONSTRUTORA FORTEZZA LTDA

**CNPJ:** 46.774.189/0001-70

**ENDEREÇO** RUA R DOUTOR CRISTIANO OTONI, 209, SALA 103, Bairro: CENTRO, PEDRO LEOPOLDO - MG /Tel.:

Nº 17 - 6 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 222.787,56

**OBJ:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE PASSEIO (CALÇADA) NA AVENIDA PREFEITO OSWALDO FONSECA MACHADO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOEDA/MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
19934 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) ; ;	metro cúbico	14,3100	835,8700	11.961,30

**Valor Total:** 11.961,30



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

Nº 0088 Data Ass.: 05/06/2024 Vigência: 05/06/2024 até 05/12/2024

**FORNECEDOR** CONSTRUTORA FORTEZZA LTDA

**CNPJ:** 46.774.189/0001-70

**ENDEREÇO** RUA R DOUTOR CRISTIANO OTONI, 209, SALA 103, Bairro: CENTRO, PEDRO LEOPOLDO - MG /Tel.:

Nº 17 - 6 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 222.787,56

**OBJ:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE PASSEIO (CALÇADA) NA AVENIDA PREFEITO OSWALDO FONSECA MACHADO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOEDA/MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
17316 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PSRS URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016 ; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PSRS URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016;	metro	12,0000	59,5300	714,36
17315 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PSRS URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016 ; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PSRS URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016.;	metro	1.022,0000	55,7100	56.935,62
18674 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020. ; ;	unidade	10,0000	1.285,2500	12.852,50
17324 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_077/2019 ; CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_077/2019;	metro	34,0000	56,9600	1.936,64
18667 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. ; ;	metro cúbico	92,7000	2,9600	274,39
18670 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ASSENTAMENTO DE MEIO FIO) ; ;	metro cúbico	48,5000	2,9600	143,56
17320 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DSE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA . AF_09/2021 ; COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA	metro quadrado	1.136,1000	0,5800	658,94



## MUNICIPIO DE MOEDA

### Contrato

EEXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DSE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA . AF\_ 09/2021;

17310 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPSO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA EDE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ; DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPSO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA EDE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;	metro quadrado	1.262,5000	16,0200	20.225,25
17308 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ; ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	mês	0,1000	8.138,1700	813,82
17307 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ; ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	mês	0,1000	23.605,2300	2.360,52
18666 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO. ; ;	metro cúbico	6,9200	36,0100	249,19
18669 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50M. ; ;	metro cúbico	17,7000	58,0700	1.027,84
18679 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50M/ (ASSENTAMENTO DE MEIO FIO) ; ;	metro cúbico	37,3000	58,0700	2.166,01
17322 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 ; EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022;	metro cúbico	80,4000	718,8700	57.797,15
17318 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ; ;	unidade	1,0000	1.275,4100	1.275,41
18677 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRO RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 ; ;	metro quadrado	596,0000	23,3900	13.940,44
18676 - PINTURA DE PISO COM ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ; ;	metro quadrado	1.196,1000	23,1300	27.665,79
18678 - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO	metro quadrado	3,5000	588,4500	2.059,58



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) ; ;

18675 - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 ; ;	metro quadrado	1.196,1000	3,1700	3.791,64
18672 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS. ; ;	unidade	18,0000	380,7300	6.853,14
17311 - REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL ; REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL;	metro	587,8000	10,0300	5.895,63
18668 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. ; ;	unidade	92,7000	4,1600	385,63
18671 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. (ASSENTAMENTO DE MEIO FIO) ; ;	unidade	48,5000	4,1600	201,76
17330 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLE) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS, DIAMENTRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO . AF_12/2015 ; TUBO DE CONCRETO (SIMPLE) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAIS, DIAMENTRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO . AF_12/2015 ;	metro	15,0000	136,9700	2.054,55
18673 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ; ;	metro	20,0000	25,4100	508,20

**Valor Total:** 222.787,56