



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

Nº 0068 Data Ass.: 09/05/2024 Vigência: 09/05/2024 até 09/05/2025

**FORNECEDOR** CONSTRUTORA FORTEZZA LTDA

**CNPJ:** 46.774.189/0001-70

**ENDEREÇO** RUA R DOUTOR CRISTIANO OTONI, 209, SALA 103, Bairro: CENTRO, PEDRO LEOPOLDO - MG /Tel.:

Nº 10 - 2 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 494.725,83

**OBJ:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOEDA/MG

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
18965 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOEDA/MG ; ; CONFORME EDITAL	serviço	1,0000	494.725,8300	494.725,83

**Valor Total:** 494.725,83



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

Nº 0068 Data Ass.: 09/05/2024 Vigência: 09/05/2024 até 09/05/2025

**FORNECEDOR** CONSTRUTORA FORTEZZA LTDA

**CNPJ:** 46.774.189/0001-70

**ENDEREÇO** RUA R DOUTOR CRISTIANO OTONI, 209, SALA 103, Bairro: CENTRO, PEDRO LEOPOLDO - MG /Tel.:

Nº 10 - 2 / 2024 Modalidade Concorrência Valor R\$ 494.725,83

**OBJ:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOEDA/MG

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
18588 - ACABAMENTOS PARA FORRO(MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 ; ;	metro	158,0000	2,8000	442,40
18567 - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ; ;	mês	0,5000	3.664,6400	1.832,32
18622 - ALICATE PEQUENO Z-200 ; ;	unidade	1,0000	68,9100	68,91
18569 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. ; ;	metro quadrado	11,4600	62,9900	721,87
17380 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ; ;	metro quadrado	17,5300	75,5100	1.323,69
18574 - APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. ; ;	metro quadrado	16,0000	11,5800	185,28
18617 - ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWEL, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO. ; ;	unidade	12,0000	316,6200	3.799,44
18633 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (S.P.D.A.) ; ;	hora	48,0000	20,5500	986,40
17432 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO ; ;	unidade	8,0000	470,3400	3.762,72
18522 - BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM. ; ;	metro quadrado	2,9000	348,1400	1.009,61
18615 - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X3000MM ; ;	unidade	112,0000	31,9800	3.581,76
18621 - BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML ; ;	unidade	10,0000	31,3600	313,60
18630 - BUCHA DE NYLON SEM ABAS S6 ; ;	unidade	250,0000	0,1200	30,00
18612 - CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CIMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO. ; ;	metro	20,0000	14,9200	298,40
18545 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2 ; ;	metro	371,0000	1,1400	422,94



## MUNICIPIO DE MOEDA

### Contrato

18541 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM <sup>2</sup> ; ;	metro	78,0000	11,7700	918,06
18544 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM <sup>2</sup> ; ;	metro	1.659,7000	1,8000	2.987,46
18543 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMABWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ATICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR , 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM <sup>2</sup> . ; ;	metro	115,0000	3,2900	378,35
18542 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMABWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ATICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR , 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM <sup>2</sup> . ; ;	metro	119,0000	4,7900	570,01
18618 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI. ; ;	unidade	1,0000	264,9900	264,99
18564 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO(52X44) CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO(EM CAÇAMBA). ; ;	unidade	1,0000	649,9500	649,95
18601 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30 CM, ALTURA DE 30 CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ; ;	unidade	2,0000	94,5500	189,10
17394 - CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ; ;	unidade	86,0000	9,9800	858,28
18520 - CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM ; ;	unidade	12,0000	55,2800	663,36
18625 - CARTUCHO P/ SOLDA NUMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE ; ;	unidade	12,0000	28,5600	342,72
18570 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3(Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais). ; ;	metro quadrado	58,0000	14,3300	831,14
18517 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ; ;	metro	43,2900	12,4700	539,83
18638 - CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5(EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021. ; ;	metro cúbico	6,0000	475,8600	2.855,16
18536 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ; ;	unidade	3,0000	26,9400	80,82
18527 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25 MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. ; ;	unidade	25,0000	31,6700	791,75
18538 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA	unidade	3,0000	22,3300	66,99



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM(3/4"),  
APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF\_10/2022. ; ;

18539 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ; ;	unidade	4,0000	26,6300	106,52
18537 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022. ; ;	unidade	1,0000	30,3900	30,39
18515 - CONDUTOR/DUTO DE ENTULHO EM POLIETILENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SUPORTES, MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO. ; ;	unidade	12,0000	41,9100	502,92
18600 - CONJ. FERRAGENS P/CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURA E DOBRADIÇAS . ; ;	unidade	8,0000	112,7200	901,76
18530 - CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. ; ;	unidade	2,0000	26,6700	53,34
18641 - CONJUNTO DE UM(1) INTERRUPTOR SMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, COM PLACA4"X2" DE UM (!) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. ; ;	unidade	19,0000	24,6900	469,11
17397 - CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA ; ;	unidade	143,0000	23,5300	3.364,79
18531 - CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1"(25MM) COM UM (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS(3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250) E PLACA DE UM(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE. ; ;	unidade	8,0000	38,1100	304,88
18528 - CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE. ; ;	unidade	10,0000	32,0800	320,80
18576 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM. ; ;	metro quadrado	517,6000	38,8000	20.082,88
18614 - CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO-7/16"-7 FIOS-74 MM²(MALHA DE ATERRAMENTO). ; ;	metro	120,0000	21,3600	2.563,20
18613 - CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ; ;	metro	30,0000	63,7900	1.913,70
18635 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0MM. AF_06/2022 ; ;	quilogram a	60,0000	8,3800	502,80
18637 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5MM. AF_06/2022 ; ;	quilogram a	70,0000	7,1900	503,30



## MUNICIPIO DE MOEDA

### Contrato

18636 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM. AF_06/2022 ; ;	quilogram a	50,0000	9,0600	453,00
18603 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 1,5(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 3,0(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	4,0000	394,9500	1.579,80
18604 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 1,8(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 3,60(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	1,0000	486,4600	486,46
18610 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 1,90(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 3,80(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	1,0000	508,4100	508,41
18599 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 2,0(L) X 1,5(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	8,0000	520,2600	4.162,08
18602 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 2,15(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 4,30(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	582,8600	1,0000	582,86
18607 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 2,20(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 4,40(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	1,0000	587,5600	587,56
18605 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 2,50(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 5,00(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	2,0000	661,4200	1.322,84
18609 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 2,90(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 5,80(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	1,0000	762,5800	762,58
18606 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 3,50(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 7,00(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	6,0000	926,4800	5.558,88
18608 - CORTINA VOAL LISO CONJUGADO COM BLACKOUT 80% PARA JANELA, 5,60(L)x1,5(A)M. TAMANHO DA CORTINA 11,20(L)x2,1(A)M. INCLUSIVE BASTÃO (VARÃO) DE 28mm E FIXADORES. ; ;	unidade	1,0000	1.461,1300	1.461,13
18521 - CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ; ;	unidade	3,0000	311,5900	934,77
18616 - CURVA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 300MM ; ;	unidade	10,0000	4,5200	45,20



## MUNICIPIO DE MOEDA

### Contrato

18492 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. ; ;	metro cúbico	13,7300	90,1300	1.237,48
18508 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES ; ;	metro cúbico	1,6100	148,0800	238,41
18505 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. ; ;	metro quadrado	50,7000	15,0500	763,04
17310 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA EDE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ; DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA EDE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO;	metro quadrado	266,8000	16,1300	4.303,48
18497 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. ; ;	metro	250,5000	2,4800	621,24
18548 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ; ;	unidade	1,0000	15,9300	15,93
18549 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATÉ 50A ; ;	unidade	3,0000	74,1700	222,51
18550 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 6 ATÉ 32A ; ;	unidade	12,0000	75,3300	903,96
18551 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A. ; ;	unidade	15,0000	13,1400	197,10
18562 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA(TIPO AC) ; ;	unidade	4,0000	205,4000	821,60
18552 - DISPOSITIVO DR,4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A, TIPO AC. ; ;	unidade	1,0000	251,5200	251,52
18597 - DIVISÓRIA CEGA, ESP. 35MM, C/MIOLO COLMÉIA REVESTIDA EM EUCAPLAC, OU EQUIVALENTE, C/PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ; ;	metro quadrado	175,5000	78,2000	13.724,10
18578 - DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, EPS= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021. ; ;	metro quadrado	35,0000	297,6800	10.418,80
18568 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMETARES ; ;	mês	0,5000	4.542,8000	2.271,40
18632 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMETARES (S.P.D.A.) ; ;	hora	48,0000	25,5800	1.227,84
18535 - ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410). ; ;	metro	48,9000	14,3400	701,23
18540 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 15 (1/2") ; ;	metro	35,1300	19,0200	668,17



## MUNICIPIO DE MOEDA

### Contrato

18534 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM(1/2"), APLICATIVO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO. ; ;	metro	379,0200	8,2400	3.123,12
18533 - ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM ; ;	metro	164,1000	1,7000	278,97
18592 - EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA(PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA. ; ;	metro quadrado	284,0000	14,9600	4.248,64
17308 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ; ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	mês	6,0000	9.351,5200	56.109,12
18572 - ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVI EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO. ; ;	metro	111,0000	6,0400	670,44
18565 - ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO DE CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38, 1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA ; ;	unidade	1,0000	4.610,9500	4.610,95
18634 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_09/2020 ; ;	metro quadrado	30,0000	144,9800	4.349,40
18585 - FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA(1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA. ; ;	unidade	8,0000	163,8200	1.310,56
18546 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5 M ; ;	unidade	18,0000	3,1300	56,34
18575 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO(FUNDAÇÃO) ; ;	metro cúbico	1,3200	647,6000	854,83
17430 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES ; ;	metro	11,5800	44,1500	511,26
18519 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB-SÉRIE REFORÇADO, DN 40 MM (1,1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES. ; ;	metro	25,6500	23,8200	610,98
17431 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES ; ;	metro	13,6700	26,9200	368,00
17420 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES ; ;	metro	42,2900	22,5000	951,53
18518 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM(1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES. ; ;	metro	1,0000	41,4400	41,44
17318 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ; ;	unidade	1,0000	1.338,4400	1.338,44



## MUNICIPIO DE MOEDA

### Contrato

18586 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA TIPO BLINDEX EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA DE 8MM, ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO PRETO, INCLUSIVE FECHADURA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO JANELAS TIPO CORRER DUAS E QUATRO FOLHAS, MAXIMAR E OUTRAS. ; ;	metro quadrado	138,3600	506,0100	70.011,54
18587 - FORRO EM DRYALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_ PS ; ;	metro quadrado	284,0000	66,3800	18.851,92
18563 - HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN=5/8", REVESTIDO COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO. ; ;	unidade	2,0000	96,1200	192,24
18581 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DROBADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. ; ;	unidade	1,0000	933,7800	933,78
18582 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DROBADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. ; ;	unidade	5,0000	1.004,5400	5.022,70
18583 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DROBADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. ; ;	unidade	2,0000	1.044,2300	2.088,46
18639 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ; ;	metro cúbico	6,0000	259,2300	1.555,38
18573 - LANÇAMENTO E ESPELHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO. ; ;	metro cúbico	6,3000	20,9000	131,67
17433 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL ; ;	unidade	5,0000	433,9700	2.169,85
18627 - LIMPADOR DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA ; ;	unidade	1,0000	22,4400	22,44
17388 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 ; ;	metro quadrado	37,8000	1,9300	72,95
18590 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA. ; ;	metro	246,0000	4,6100	1.134,06
18532 - LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO(4)	unidade	66,0000	302,3800	19.957,08



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-T8,  
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA. ; ;

18626 - MASSA DE VEDAÇÃO ; ;	quilogram a	2,0000	21,2700	42,54
18526 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 ; ;	unidade	1,0000	638,9900	638,99
18620 - MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5 ; ;	unidade	1,0000	202,6300	202,63
17378 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 ; ;	metro quadrado	30,0000	54,8300	1.644,90
18628 - PARAFUSO CABEÇA CHATA EM INOX DIAMETRO 1/4"x5/8" (P/EMENDA DAS BARRAS CHATAS. ; ;	unidade	300,0000	0,6500	195,00
18631 - PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32mm ; ;	unidade	250,0000	0,4600	115,00
18593 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS(3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA(PVA). ; ;	metro quadrado	2.259,0000	18,1700	41.046,03
18594 - PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA(PVA). ; ;	metro quadrado	517,6000	15,4300	7.986,57
18595 - PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS(2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE. ; ;	metro quadrado	37,8000	22,4400	848,23
18596 - PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. ; ;	metro quadrado	246,0000	32,1500	7.908,90
18629 - PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX 1/4" REF 39997. ; ;	unidade	300,0000	0,3700	111,00
18584 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019. ; ;	metro quadrado	12,0000	583,7600	7.005,12
18589 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA(1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. ; ;	metro quadrado	58,0000	5,7800	335,24
18591 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA( LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO(DRYWALL), INCLUSIVE UMA(1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. ; ;	metro quadrado	284,0000	5,1400	1.459,76
18547 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100A. ; ;	unidade	1,0000	930,5500	930,55
18516 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ; ;	metro	43,2900	12,3900	536,36
18571 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO. ; ;	metro quadrado	58,0000	31,7500	1.841,50



# MUNICIPIO DE MOEDA

## Contrato

17422 - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS ; ;	unidade	4,0000	77,8600	311,44
18513 - REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRO, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. ; ;	unidade	13,0000	39,1700	509,21
18509 - REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA E JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. ; ;	metro quadrado	182,1300	8,2000	1.493,47
18512 - REMOÇÃO MANUAL DE MARCO DE MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. ; ;	unidade	17,0000	16,5300	281,01
18506 - REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. ; ;	metro quadrado	115,2000	19,6500	2.263,68
18579 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_ 02/2023_PE. ; ;	metro quadrado	596,0000	133,3800	79.494,48
18580 - REVESTIMENTO COM CERÂMICO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ; ;	metro quadrado	157,0000	67,8900	10.658,73
18523 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA. ; ;	metro	6,3000	39,5200	248,98
18611 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ; ;	hora	16,0000	18,1800	290,88
18623 - TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8. ; ;	unidade	14,0000	6,3600	89,04
18624 - TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10. ; ;	unidade	16,0000	7,9300	126,88
18524 - TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ; ;	metro	6,3000	13,0900	82,47
18529 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"(PLACA + SUPORTE + MODULO) ; ;	unidade	4,0000	14,9500	59,80
18525 - TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR,	unidade	8,0000	275,9700	2.207,76



## MUNICIPIO DE MOEDA

### Contrato

ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ; ;

18514 - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO 50,0 M<DMT<=100,0 M. ; ;	metro cúbico	44,2000	30,9900	1.369,76
18619 - VLC SLIM CLASSE 1275V 12,5/60KA ; ;	unidade	4,0000	97,6900	390,76

**Valor Total:** 494.725,84