

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA				FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL				DATA: 23/07/2025			
LOCAL: ESTRADA DO AZEVEDO - MOEDA - MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - OUTUBRO/2024 - COM DESONERAÇÃO, SINAPI - DEZEMBRO 2024				( )	DIRETA	( X )	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO				% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	30,51%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$5.634,55</b>
1.1	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	%	2,00	R\$144.585,00		R\$2.891,70
1.2	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un.	1,00	R\$1.201,64	R\$1.568,26	R\$1.568,26
1.3	ED-50.155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1,00	R\$900,00	R\$1.174,59	R\$1.174,59
<b>2 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL</b>							<b>R\$116.250,54</b>
2.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	640,80	R\$59,67	R\$77,88	R\$49.902,50
2.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SA RJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	783,20	R\$64,91	R\$84,71	R\$66.348,04
<b>3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>R\$22.700,80</b>
3.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$8.795,71	R\$11.479,28	R\$11.479,28
3.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	R\$106,43	R\$138,90	R\$3.472,54
3.3	935572	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$5.937,46	R\$7.748,98	R\$7.748,98
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>							<b>R\$144.585,89</b>
<p>Marcus Antonio Lopes Tinoco Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 34210/D</p> <p>Décio Vanderlei dos Santos Prefeito(a) Municipal</p>							

--	--	--	--	--	--	--	--