

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA | | | | FOLHA Nº: 01/01. | | | |
|---|-----------|---|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | DATA: 23/07/2025 | | | |
| LOCAL: ESTRADA DE MOEDA VELHA/SÃO CAETANO - MOEDA - MG | | | | FORMA DE EXECUÇÃO: | | | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - OUTUBRO/2024 - COM DESONERAÇÃO - SINAPI - DEZEMBRO 2024 | | | | () | DIRETA | (X) | INDIRETA |
| COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | | | | % ISS MUNICIPAL: | 5,00% | BDI: | 30,51% |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$4.002,85 |
| 1.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2,00 | R\$63.000,00 | | R\$1.260,00 |
| 1.2 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un. | 1,00 | R\$1.201,64 | R\$1.568,26 | R\$1.568,26 |
| 1.3 | ED-50.155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 1,00 | R\$900,00 | R\$1.174,59 | R\$1.174,59 |
| 2 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | R\$37.080,97 |
| 2.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 276,00 | R\$59,67 | R\$77,88 | R\$21.493,59 |
| 2.2 | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SA RJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 184,00 | R\$64,91 | R\$84,71 | R\$15.587,38 |
| 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | R\$22.006,30 |
| 3.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1,00 | R\$8.795,71 | R\$11.479,28 | R\$11.479,28 |
| 3.2 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | R\$106,43 | R\$138,90 | R\$2.778,04 |
| 3.3 | 935572 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1,00 | R\$5.937,46 | R\$7.748,98 | R\$7.748,98 |
| VALOR TOTAL DA OBRA | | | | | | | R\$63.090,12 |
| Marcus Antonio Lopes Tinoco Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 34210/D | | | | | | | |
| Décio Vanderlei dos Santos Prefeito(a) Municipal | | | | | | | |