



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

Nº 0020 Data Ass.: 31/03/2026 Vigência: 31/03/2026 até 30/06/2026

FORNECEDOR JL RIO COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51186993000250

ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA PORTUGAL, 1750, SALA SALA, Bairro: JARDIM ATLANTICO,BELO HORIZONTE - MG /Tel.: (31)9829-1030

Nº 5 - 1 / 2026 Modalidade Concorrência Valor R\$ 135.569,99

OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE PESSEGUEIRO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE MOEDA-MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
17380 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ; ;	metro quadrado	26,1100	84,7600	2.213,08
17382 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 ; ;	metro cúbico	6,1500	622,6300	3.829,17
17480 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 ; ;	metro cúbico	1,5400	555,5200	855,50
21706 - ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, TIPO DE CORER OU MÁXIM-AR, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ; ;	metro quadrado	12,0000	126,6500	1.519,80
21716 - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2CM, APOIADA EM PAREDES ; ;	metro quadrado	1,8800	301,3500	566,54
22337 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO ; ;	unidade	3,0000	183,3800	550,14
22340 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES ; ;	unidade	2,0000	30,6300	61,26
21731 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL ; ;	metro	15,8600	35,9200	569,69
22330 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ; ;	metro cúbico	25,4100	41,6200	1.057,56
21738 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUN CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 ; ;	unidade	1,0000	95,0400	95,04
21730 - CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES ; ;	metro	16,0000	58,9400	943,04
21724 - CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO . INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA. ; ;	unidade	1,0000	12,5500	12,55



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

21725 - CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO . INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA. ; ;	unidade	2,0000	20,1700	40,34
21692 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ; ;	metro quadrado	142,4000	42,8100	6.096,14
21704 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *20*CM. AF_03/2024 ; ;	metro	28,6000	58,5300	1.673,96
21717 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2. ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA ; ;	metro	16,1900	216,6000	3.506,75
21682 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ; ;	metro cúbico	9,6200	55,8100	536,89
21683 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ; ;	metro cúbico	0,5100	261,1900	133,21
21677 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ; ;	metro quadrado	243,4500	23,0900	5.621,26
18505 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO. ; ;	metro quadrado	128,4300	17,1800	2.206,43
22329 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ; ;	metro quadrado	281,1200	10,3100	2.898,35
21710 - EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ; ;	metro quadrado	26,4000	18,2600	482,06
21709 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM A MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ; ;	metro quadrado	197,9600	14,4200	2.854,58
17639 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESS ; ;	hora	320,0000	62,3900	19.964,80
22343 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES* ; ;	hora	16,0000	155,4400	2.487,04
21079 - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM ; ;	M X MÊS	138,8800	20,2100	2.806,76
22338 - FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS ; ;	metro quadrado	9,3600	374,4800	3.505,13
22334 - FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS ; ;	metro quadrado	8,6400	499,6400	4.316,89
21229 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES ; ;	metro	4,3000	20,8100	89,48



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

17318 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ; ;	unidade	1,0000	1.363,2300	1.363,23
22333 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (COM FERRAGENS, GUARNIÇÕES E FECHADURA) ; ;	metro quadrado	4,2000	428,0300	1.797,73
21728 - FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TÁBICA. SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ASCESSÓRIOS E FIXAÇÃO ; ;	metro quadrado	26,4000	63,0700	1.665,05
22336 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ; ;	metro quadrado	280,0800	4,3600	1.221,15
21718 - GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA DE ALTURA, MONTATES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADOS DE BARRA CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM. FIXADOCOM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS ; ;	metro	1,7000	494,3800	840,45
21722 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10 A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ; ;	unidade	7,0000	28,9900	202,93
22332 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ; ;	unidade	3,0000	1.025,4900	3.076,47
21700 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2019 ; ;	unidade	1,0000	1.357,2300	1.357,23
21739 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA ; ;	metro quadrado	189,6500	7,6400	1.448,93
21676 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 ; ;	metro quadrado	44,3200	4,4300	196,34
22335 - LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação ; ;	metro quadrado	280,0800	10,0500	2.814,80
21713 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 ; ;	metro quadrado	21,2500	10,0600	213,78
22341 - LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA ; ;	unidade	11,0000	115,8800	1.274,68
21727 - LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE	unidade	4,0000	232,5100	930,04



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS(2) LÂMAPADAS TUBULARES LED 2X9W-T8. TEMPERATURA DA COR 6500K; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA ; ;

21732 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME ; ;	metro	69,4400	10,0600	698,57
21711 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) ; ;	metro quadrado	280,0800	15,1000	4.229,21
21712 - PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) ; ;	metro quadrado	26,4000	19,0000	501,60
21714 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO ; ;	metro quadrado	21,2500	32,4000	688,50
22339 - PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA ; ;	metro quadrado	8,5400	384,9100	3.287,13
17435 - RALO GRELHA CROMADA 0,15X0,15M MOLDENOX 118 A OU EQUIVALENTE ; ;	unidade	2,0000	31,2200	62,44
22342 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 ; ;	metro quadrado	9,2900	120,6300	1.120,65
21735 - RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO ; ;	metro quadrado	4,3000	3,6800	15,82
21699 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ; ;	metro quadrado	148,7200	35,9200	5.342,02
21737 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 ; ;	unidade	1,0000	124,5600	124,56
21678 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ; ;	metro quadrado	17,3500	1,8900	32,79
21686 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ; ;	metro quadrado	9,4700	24,5400	232,39
22331 - REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL ; ;	unidade	4,0000	44,7500	179,00
22328 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ; ;	metro quadrado	17,3500	2,7100	47,02
21691 - REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E	metro quadrado	3,7400	19,3000	72,18



MUNICIPIO DE MOEDA

Contrato

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL ; ;

21685 - REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. ; ;	metro quadrado	8,4000	9,3900	78,88
22327 - REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL ; ;	metro quadrado	9,0500	10,2200	92,49
20620 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE ; ;	metro quadrado	55,3200	71,2500	3.941,55
20621 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ; ;	metro quadrado	84,6100	63,9600	5.411,66
21693 - REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA(45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ; ;	metro quadrado	128,4300	103,8700	13.340,02
21723 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2023 ; ;	unidade	5,0000	34,3000	171,50
21734 - TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA ; ;	unidade	2,0000	131,0600	262,12
20960 - TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE ; ;	unidade	1,0000	56,3800	56,38
20603 - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA ; ;	metro cúbico	25,4100	76,2400	1.937,26
17483 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA ; ;	metro cúbico	25,4100	24,6200	625,59
20610 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*CM. AF_03/2024 ; ;	metro	39,7000	78,6500	3.122,41

Valor Total: 135.569,99