



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **1/2026**, Processo Administrativo nº **5/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE PESSEGUEIRO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE MOEDA-MG.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
JL RIO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 51.186.993/0002-50 jlriocomercial@gmail.com - (31) 99151-0419	180.759,97	135.569,99	45.189,98 Proveito (25,00%)
Totais	180.759,97	135.569,99	45.189,98 Proveito (25,00%)

Detalhes

DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: JL RIO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 51.186.993/0002-50

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 17/03/2026 07:12:16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE PESSEGUEIRO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE MOEDA-MG.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMÃOS	1,00	unidade	1.363,23	1.363,23
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES0	16,00	hora	155,44	2.487,04
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESS	320,00	hora	62,39	19.964,80
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF032024	44,32	metro quadrado	4,43	196,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF092023	243,45	metro quadrado	23,09	5.621,26
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF092023	17,35	metro quadrado	1,89	32,79
REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	9,05	metro quadrado	10,22	92,49
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF092023	17,35	metro quadrado	2,71	47,02
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO.	128,43	metro quadrado	17,18	2.206,43
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF092023	9,62	metro cúbico	55,81	536,89
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF092023	0,51	metro cúbico	261,19	133,21
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	281,12	metro quadrado	10,31	2.898,35
REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL.	8,40	metro quadrado	9,39	78,88
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF092023	9,47	metro quadrado	24,54	232,39
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGADESCARGA	25,41	metro cúbico	24,62	625,59
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	25,41	metro cúbico	41,62	1.057,56
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	25,41	metro cúbico	76,24	1.937,26
REMOÇÃO DE LOUÇAS LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	4,00	unidade	44,75	179,00
REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCOALIZARGUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	3,74	metro quadrado	19,30	72,18
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3CIMENTO E AREIA, ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	142,40	metro quadrado	42,81	6.096,14
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALATADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNOEXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA45X45CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	128,43	metro quadrado	103,87	13.340,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 022023 PE	55,32	metro quadrado	71,25	3.941,55
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF022023PE	84,61	metro quadrado	63,96	5.411,66
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF082019	1,54	metro cúbico	555,52	855,50
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA PARA EMBOÇOMASSA ÚNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF082019	6,15	metro cúbico	622,63	3.829,17
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	148,72	metro quadrado	35,92	5.342,02
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCALVEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF122019	1,00	unidade	1.357,23	1.357,23
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF122019	3,00	unidade	1.025,49	3.076,47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E 10 MM COM FERRAGENS, GUARNIÇÕES E FECHADURA	4,20	metro quadrado	428,03	1.797,73
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 0200CM. AF032024	39,70	metro	78,65	3.122,41
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE 0200CM. AF032024	28,60	metro	58,53	1.673,96
FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	8,64	metro quadrado	499,64	4.316,89
ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, TIPO DE CORER OU MÁXIM-AR, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	12,00	metro quadrado	126,65	1.519,80
LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação	280,08	metro quadrado	10,05	2.814,80
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF042023	280,08	metro quadrado	4,36	1.221,15
EMASSAMENTO EM PAREDE COM A MASSA ACRÍLICA, UMA 1 DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	197,96	metro quadrado	14,42	2.854,58
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA 1 DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	26,40	metro quadrado	18,26	482,06
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS 2 DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICACORRIDA PVA	280,08	metro quadrado	15,10	4.229,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS 2 DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICACORRIDA PVA	26,40	metro quadrado	19,00	501,60
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF012020	21,25	metro quadrado	10,06	213,78
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS 2 DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA 1 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	21,25	metro quadrado	32,40	688,50
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	26,11	metro quadrado	84,76	2.213,08
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.14, PARA ACESSIBILIDADE PMRPCR, COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	3,00	unidade	183,38	550,14
BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E2CM, APOIADA EM PAREDES	1,88	metro quadrado	301,35	566,54
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.12. ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA 1X12, EXCLUSIVE PINTURA	16,19	metro	216,60	3.506,75
GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA DE ALTURA, MONTATES TUBULARES DE 1.12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADOS DE BARRA CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM. FIXADOCOM CHUMBADOR MECÂNICO. AF042019PS	1,70	metro	494,38	840,45
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS	9,36	metro quadrado	374,48	3.505,13
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 12 E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.14X316, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	8,54	metro quadrado	384,91	3.287,13
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA NAO LONGA, EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	2,00	unidade	30,63	61,26
INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO, 10 A250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	7,00	unidade	28,99	202,93
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF032023	5,00	unidade	34,30	171,50
CONJUNTO DE UMA 1 PLACA CEGA 4X2, INCLUSIVE FORNECIMENTO . INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA.	1,00	unidade	12,55	12,55
CONJUNTO DE UMA 1 PLACA CEGA 4X4, INCLUSIVE FORNECIMENTO . INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA.	2,00	unidade	20,17	40,34
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA 1 LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-OT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	11,00	unidade	115,88	1.274,68
LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS2 LÂMAPADAS TUBULARES LED 2X9W-T8. TEMPERATURA DA COR 6500K; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	4,00	unidade	232,51	930,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TÁBICA. SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ASCESSÓRIOS E FIXAÇÃO	26,40	metro quadrado	63,07	1.665,05
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF032024	9,29	metro quadrado	120,63	1.120,65
CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO 43X85MM, ESP. 0,43MM GSG-28, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	16,00	metro	58,94	943,04
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE LOCAÇÃO, INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	138,88	M X MÊS	20,21	2.806,76
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	69,44	metro	10,06	698,57
RALO GRELHA CROMADA 0,15X0,15M MOLDENOX 118 A OU EQUIVALENTE	2,00	unidade	31,22	62,44
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 14 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE	1,00	unidade	56,38	56,38
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	2,00	unidade	131,06	262,12
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOTUBULAÇÃO, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM 12 A 1, EXCLUSIVE ENCHIMENTO	4,30	metro quadrado	3,68	15,82
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 12, INCLUSIVE CONEXÕES	4,30	metro	20,81	89,48
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 12, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF082021	1,00	unidade	124,56	124,56
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUN CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF012020	1,00	unidade	95,04	95,04
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	189,65	metro quadrado	7,64	1.448,93
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM GSG-26, COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	15,86	metro	35,92	569,69

Moeda, 17 de Março de 2026.

Autoridade Competente: DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS