



CNM ENGENHARIA

## COMPOSIÇÕES



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE			COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>TAMPA DE TELA ONDULADA SUSTENTADA POR PERFIL DE METALON, INCLUSIVE CADEADO</b>	<b>m2</b>	<b>486,81</b>	<b>507,45</b>		<b>486,81</b>	<b>507,45</b>
SUDECAP-I	60.21.15	METALON CHAPA 18 - 30 X 20MM / (50 X 30MM)	KG	83,34	83,34	8,82	9,45	9,45
SUDECAP-I	60.17.20	CANTONEIRA DE FERRO 2" X 1/8"	KG	79,7	79,7	9,84	8,10	8,10
SUDECAP-I	60.32.23	TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA FIO 12 MALHA = 1"	M2	55,33	55,33	1	55,33	55,33
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	227,12	247,76	8	28,39	30,97
SUDECAP-I	77.50.36	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50MM REF 11002	KG	5,14	5,14	0,2	25,74	25,74
SINAPI-I	2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	15,28	15,28	2	7,64	7,64
SINAPI-I	5090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	20,9	20,9	1	20,90	20,90

<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>PINTURA . FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICACAO MANUAL.</b>	<b>m2</b>	<b>45,19</b>	<b>46,78</b>		<b>45,19</b>	<b>46,78</b>
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,77	0,77	0,028	27,64	27,64
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	21,09	21,09	0,569333333	37,05	37,05
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,24	0,24	0,016	15,58	15,58
SINAPI-I	44477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	2,91	2,91	0,333333333	8,74	8,74
SINAPI-I	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	1,28	1,28	0,146666667	8,74	8,74
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,69	15,94	0,485333333	30,27	32,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,21	4,55	0,201333333	20,92	22,64

<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO EM SUPORTE METALICO</b>	<b>m2</b>	<b>2038,79</b>	<b>2042,91</b>		<b>2.038,79</b>	<b>2.042,91</b>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,91	14,11	0,5152	25,07	27,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,33	34,99	1,5455	20,92	22,64
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1281,61	1281,61	1	1.281,61	1.281,61
SUDECAP-I	74.46.69	POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA1 - D=76MM / H=4,5M / E=2MM	UN	694,61	694,61	3,3	210,49	210,49
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	17,33	17,59	0,0237	731,62	742,35

<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>REMOÇÃO DE ACADEMIA A CÉU ABERTO</b>	<b>UN</b>	<b>74,28</b>	<b>80,77</b>		<b>74,28</b>	<b>80,77</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,9	46,81	1,5	28,60	31,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,38	33,96	1,5	20,92	22,64

<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COLONIAL TIPO ITALIANA</b>	<b>UN</b>	<b>985,71</b>	<b>986,65</b>		<b>985,71</b>	<b>986,65</b>
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM	M	0,28	0,28	0,2	1,43	1,43
Cotação	02	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COLONIAL TIPO ITALIANA	UN	974,74	974,74	1	974,74	974,74
SICOR	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,79	5,19	0,2037037	23,52	25,52
SICOR	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	5,9	6,44	0,2037037	28,99	31,64

09/01/2026

Data

 Responsável Técnico: Tatiana de Oliveira Campos  
 CREA/CAU: MG 226817/D